

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			174.25	m ²	174.250	
					RAZEM	174.250
2	KNR 9-21 0101-04		Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów ; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²		
			471.87+174.25	m ²	646.120	
					RAZEM	646.120
3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			471.87+174.25	m ²	646.120	
					RAZEM	646.120
4	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowanie powierzchni	m ²		
			471.87+174.25	m ²	646.120	
					RAZEM	646.120
5	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
			92.14+17.96	m ²	110.100	
					RAZEM	110.100
6	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska, kolor - do akceptacji Użytkownika Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1 - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN 51130 - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33	m ²		
			92.14	m ²	92.140	
					RAZEM	92.140
7	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z deski Barlineckiej	m ²		
			17.96	m ²	17.960	
					RAZEM	17.960
8	KNR 4-01 0329-05		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
			3.0*2.2	m ³	6.600	
					RAZEM	6.600
9	KNR 4-01 0346-01		Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
			2	gniazd	2.000	
					RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0206-02		Wykonanie poduszek betonowych pod nadproże	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
			1.4	m	1.400	
					RAZEM	1.400
12	KNR 7-12 0204-01		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
			1.4*0.35*2	m ²	0.980	
					RAZEM	0.980
13	KNR 7-12 0213-01		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
			1.4*0.35*2	m ²	0.980	
					RAZEM	0.980
14	KNR 4-01 0705-01		Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy	m		
			1.4	m	1.400	
					RAZEM	1.400
15	KNR 4-01 0705-04		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
			1.4	m	1.400	
					RAZEM	1.400
16	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.8*2.0*0.25	m ³		
				m ³	0.400	
					RAZEM	0.400
18	KNR 2-02 2003-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 15	m ²		
				m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
19	KNR 2-02 0613-06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 15	m ²		
				m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
20	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 0.8*2.0*2	m ²		
				m ²	3.200	
					RAZEM	3.200
21	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.2	m ²		
				m ²	3.200	
					RAZEM	3.200
22	KNR 2-02 2009-08		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 3.2	m ²		
				m ²	3.200	
					RAZEM	3.200
23	KNR-W 2-02 0830-01		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 15	m ²		
				m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
24	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 1	m ²		
				m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
25	KNR 2 1103-02		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienkowych fabrycznie wykończonych 1.6	m ²		
				m ²	1.600	
					RAZEM	1.600
26	KNR 2-17 0114-01		Przewody wentylacyjne elastyczne o średnicy 100mm 0.18*3.5	m ²		
				m ²	0.630	
					RAZEM	0.630
27	KNR 9-16 0213-01		Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wełną skalną firmy ROCKWOOL gr.50 mm 0.45*3.5	m ² izolacji	1.575	
				m ² izolacji		
					RAZEM	1.575
28	KNR-W 2-17 0204-01 z.o.3.3. 9902		Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - obiekty modernizowane 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
29	KNR 2-17 0138-01		Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
30	KNR 4-03 1133-09		Demontaż opraw oświetleniowych 5	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
31	KNR 5-08 0502-04		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) 9	kpl.		
				kpl.	9.000	
					RAZEM	9.000
32	KNR 5-08 0512-01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 9	szt.		
				szt.	9.000	
					RAZEM	9.000
33	KNR 5-08 0211-01		Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinilowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 10	m		
				m	10.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. tech. n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10.000