

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Dokumentacja projektowa mająca stanowić opis przedmiotu zamówienia dla postępowania o zamówienie pub-  
liczne, w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy o nazwie  
ADRES INWESTYCJI : Numer działki: 17, 3/3, 15/1; Nazwa obrębu: 61001, Las Bemowski - Warszawa, ul. Kutrzeby  
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa - Lasy Miejskie Warszawa  
ADRES INWESTORA : ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Kulbicka  
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2023

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

#### NARZUTY

Koszta zakupu [Kz] .....	% M
Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Tablica drewniana wg. projektu - wg. projektu - dostawa i montaż	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2	analiza indywidualna	Plansze informacyjne - 100x70cm	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3	analiza indywidualna	Słupki drewniane o wys. części nadziemnej 100cm wraz z obróbką grawerniczo - malarską - wg. projektu - dostawa i montaż	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
4	analiza indywidualna	Wykonanie od szablonów oznaczeń tras/szlaków biegowych - wg. projektu - dostawa i montaż	szt		
		48+48+30	szt	126,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,000</b>
5	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,000</b>
6	KNR 2-31 0104-05	Uzupełnienie i ulepszenie dróg leśnych - Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		250	m <sup>2</sup>	250,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,000</b>
7	analiza indywidualna	Wykonanie wypalonych oznaczeń Bdzetu Obywatelskiego na słupkach (trybik w polu ok 10x10cm)	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>