


KONSTRUKCJA PRZĘŚŁA


WIDOK Z BOKU
1:20



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Nr	Ilość szt.	Profil	Długość m	Masa			Materiał
				jedn. kg/m	1 szt. kg	całkowita kg	
1	2	bl. 20x250	13.830	39.3	543.5	1087.0	
2	2	bl. 20x250	13.840	39.3	543.9	1087.8	
3	2	bl. 14x712	13.820	78.2	1080.7	2161.4	
4	24	bl. 12x118	0.510	11.1	5.7	136.8	
5	20	bl. 12x165	0.510	15.5	7.9	158.0	
6	10	[240	2.420	33.2	80.3	803.0	
7	28	[160	3.000	18.8	56.4	1579.2	
Razem						7013.2	
Dodatek na spoiny 1.8%						126.2	
OGÓŁEM						7139	

A - A



STAL KONSTRUKCYJNA St355J2 wg PN-EN 10025

UWAGI:

1. SPOINY CZOŁOWE SPECYJALNEJ JAKOŚCI I SPOINY PACHWINOWE KONTROLOWANE ULTRADŹWIEKOWO WG PN-EN 1712:2001.
POZIOM JAKOŚCI ZŁĄCZA WG NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH – "B" WG PN-EN ISO 5817:2007.
2. WYKONANIE KONSTRUKCJI ZGODNIE Z PN-EN 1993 Eurokod 3
3. OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ O PROMIENIU $r=2$ mm.
4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WG SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. DOPUSZCZA SIĘ INNY SPOSÓB UZGODNIONY Z PROJEKTANTEM.
5. MIEJSCA STYKÓW MONTAŻOWYCH ORAZ WARSZTATOWYCH W DŹWIGARACH UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PO PRZYJĘCIU TECHNOLOGII MONTAŻU KONSTRUKCJI STAŁOWEJ.
6. WSZYSTKIE PROJEKTY WARSZTATOWE I TECHNOLOGICZNE PODLEGAJĄ UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.
7. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STAŁOWEJ NIEZBĘDNE JEST WYKONANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH PODNIESIENIE WYKONAWCZE.
8. RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONUJE WYKONAWCA ROBÓT.

PROJEKTANT:  GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ	GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o. ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa kom: 503-123-553 e-mail: projekt@grima.com.pl, www.grima.com.pl				
INWESTOR:	Miasto Stołeczne Warszawa ADRES: plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa				
PROJEKT: Budowa mostka nad Kanalem Nowe Ujście przy ul. Lucerny ul. Lucerny, 04-674 Warszawa nr działek ewidencyjnych: 12/5; obręb: 31319					
TYTUŁ:	KONSTRUKCJA PRZĘSŁA				
PROJEKTANT:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:		NR. UPRAWNIEN:		PODPIS:
Projektant	mgr inż. Zbigniew Bartnikowski		1921/EI/94		
Sprawdzający	mgr inż. Małgorzata Bartnikowska		187/Gd/01		
FAZA:	NR PROJEKTU	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
PW	254	09/2022	1:20	R1_04	0
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W MILIMETRACH, NIE WOLNO ODMIERZAĆ ZADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZUJĄ WYKONANIA ROBÓT, JEŚLI SPRAWDZIŁO WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAŁO INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.					
PRACIA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ, BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY LUB REPRODUKOWANY					